


LEGENDA:

- 1 - stanowisko czytelnicze
2 - regał na książki 30x80cm
3 - stanowisko bezpośredniej obsługi bibliotecznej
4 - uchwyt ruchomy przyścienny dla osób niepełnosprawnych
5 - regały magazynowe - nieprzesuwne na szynie (szer. x dł.) 60x380cm szt. 3
6 - regały na prasę
7 - zlewozmywak
8 - blat do spożywania posiłków
9 - stanowisko komputerowe
10 - stanowisko kierownika placówki
11 - szafa w zabudowie o wymiarach 40x180cm
12 - szafka na ubrania wierzchnie
13 - wieszak na ubrania wierzchnie
14 - regał na książki jednostronny (szer. x dł.) 40x350cm szt. 1, 40x570cm szt. 1, 40x690cm szt. 1
15 - gaśnica szt. 1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m²	RODZAJ POSADZKI
1	WIATROLAP	5.00	Terakota
2	HALL Z KOMPUTERAMI	25.59	Terakota
3	POKÓJ KIEROWNIKA	4.95	Terakota
4	MAGAZYNEK	1.80	Terakota
5	PRZEDSIONEK WC	2.30	Terakota
6	WC OGÓLNODOSTĘPNE	3.42	Terakota
7	POM. SÓCJALNE	3.81	Terakota
8	SALA BIBLIOTECZNA	44.40	Terakota
Razem:		91.27	

Zgodnie z §84 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- w przypadku jednoczesnego przebywania do 10 osób w pomieszczeniach użyteczności publicznej na danej kondygnacji przewiduje się je dną ogólnodostępną pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla kobiet i mężczyzn.



OZNACZENIA

- 1 - wentylator centralny akustyczny, VAM
BXC273 - Kratka wyciągowa BXC273
Ø125 - przewód spiro Ø125mm w izolacji z wełny mineralnej o grubości 30 mm na folii aluminiowej
EMM707 - nawiewnik okienny higrosterowany EMM707

LEGENDA:

- EMM707 - ściany projektowane
EMM707 - rozkucia/wyburzenia/rozbiórki
EMM707 - murowanie
EMM707 - ściany istniejące

Inwestor	GMINA NIEDRZICA DUŻA Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża				
Adres budowy	m. NIEDRZWICA DUŻA, gm. NIEDRZWICA DUŻA, działka nr ew. 2111/3				
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Data	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Grzegorz Drabik	upr. bud. Nr LUB/0382/PBS/15	10.2016	
Sanitarna	Sprawdził	mgr inż. Bartłomiej Deneka	upr. bud. Nr LUB/0078/PWOS/13	10.2016	
Sanitarna					
Treść rysunku: Rzut przyziemia - instalacja wentylacji			Skala: 1:100	Rys nr: 7	